



4678261

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
26.06.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	BMW	<b>Motorstørrelse</b>	1499 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	X1 xDrive25e	<b>Motoreffekt</b>	92 kW
<b>Type</b>	F1X	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	NH11026	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	WBA71AB04M5T11290	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	67970	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2021
		<b>Registrert første gang</b>	16.03.2021



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4678261

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.9	Nøkler / Utstyr	Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
30.2	Kjølevæske	Lavt væskenivå	
52.1	Lyktespyler / Visker	Spyler virker ikke:	Venstre side, Høyre side
69.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none"><li>Reparasjonsmetode: Reparasjon</li></ul>	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Under første akselerasjon kom det varsel på drivverk og ikke noe trekk kraft fra motor, varselet forsvant etter bil ble stoppet og startet. Feil dukket ikke opp igjen	
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre bakhjør, Støtfanger bak
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Høyre bakhjør
90.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	



4678261

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	15 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	15.03.2025



4678261

**Prøvekjøring**1 - Kjøreegenskaper **O****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **O****Bremser**5 - Bremsbelegg **✓**6 - Bremseskiver **O**8 - Parkeringsbrems **✓**9 - Bremsvirkning **✓**10 - Bremsvæsknivå **O**12 - Bremsørør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Brems pedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **✓**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **O****Motor**27 - Motor virkemåte **✓**28 - Utvendig tilstand motor **✓**29 - Oljenivå motor **O**30 - Kjølevæske **R**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) **✓**41 - Differensial **✓**42 - Drivaksler **✓**43 - Mellomaksel **O****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**52 - Lyktespyler / Visker **R**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **✓**59 - Tilhengerkontakt **✓**61 - Ladekontakt elbil/hybrid **✓**62 - Ladekabel elbil/hybrid **✓**63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid **✓**64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid **✓****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **✓**66 - Felg **✓****Hjul, dekk, felg**67 - Ekstra hjulsett **✓**68 - Hjullager **✓**69 - Reserverhjul / dekkreparasjonssett **R****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓**



4678261

## Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

## Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4678261

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	22,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	23,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	23,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	18,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	18,80 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	18,70 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	24 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4678261

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4678261



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt





4678261



## 25. Generelt



4678261

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



25. jun. 2024

Køretøj: BMW X1 25e F48 xDrive  
Motorkode: B38 A15 A  
Produktionsår: 20-22  
Kilometerstand: 67970 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: NH11026  
VIN: WBA71AB04M5T11290 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 25. jun. 2024 14:45:12

---

#### Fejlkode

---

<b>Motor</b>	<b>DME Motorstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>SME Hukommelsesstyringselektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>EME Styreenhed til eldrivmotor</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: DTC 031208  
Rotorpositionssensor højspændingsgenerator med startfunktion  
Omdrejningstal for højt.

Fejlkode: DTC 2228FE  
Check Control-meddelelse  
Opvarmning/køling i stilstand ikke mulig.

<b>Motor</b>	<b>KLE Komfortopladningselektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>TFE Tankfunktionsstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>DSC Elektronisk stabilitetsprogram</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Airbag</b>	<b>ACSM Airbagstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Klimaanlæg</b>	<b>IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg</b>	<b>5 Fejl</b>

Fejlkode: DTC 8011C1  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 801237  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC E70C30  
klimakompressor  
Funktionstilbage melding mangler.

Fejlkode: DTC 801253  
klimakompressor  
Afbrydelse pga. ugunstige systemforhold

Fejlkode: DTC 801106  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

**Komfort** **KOMBI Kombiinstrument** **0 Fejl**

**Komfort** **ZGM Central gateway-styreenhed** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 801C15  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

**Komfort** **KAFAS Kamerabaserede førerassistentsystemer** **0 Fejl**

**Komfort** **CON Infotainmentbetjeningsenhed** **0 Fejl**

**Komfort** **AHM Anhængerstyreenhed** **0 Fejl**

**Komfort** **HKL bagklapmodul** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 801724  
Bagklap-servomotor  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **ACC Fjernområderadar** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **PMA Parkeringshjælp** **0 Fejl**

**Komfort** **BDC Karosseristyreenhed** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC 8040CF  
Frakobling kl. 15  
Etablering af køreberedskab forkert.

Fejlkode: DTC 804415  
Fjernbetjeningsbatteri  
Batteri tomt.

**Komfort** **FLE-L Forlyselektronik i venstre side** **0 Fejl**

**Komfort** **FLE-R Forlyselektronik i højre side** **0 Fejl**

**Komfort** **TR SVC 360-graders kamera** **0 Fejl**

**Komfort** **STML Forlygtestyreenhed i venstre side** **ikke tilgængelig**

<b>Komfort</b>	<b>STMR Forlygtestyreenhed i højre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>HUD Head-up-display</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>SMBF Sædestyreenhed passager</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>SMFA Sædestyreenhed fører</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>FZD Skydetagsstyreenhed</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: DTC 801A55 Startspærre/tyverialarm Alarm udløst.</p>		
<b>Gearkasse</b>	<b>EGS Gearkassestyreenhed</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: DTC 421871 Valg af gear Gearvalg mislykket.</p>		
<b>Gearkasse</b>	<b>VTG Fordelergearkassestyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>EDC Styreenhed til dæmpningsregulering</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>HU Brugerflade</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: DTC 031781 Fejlkode Fejlkode ikke defineret af producenten.</p>		
<b>Audio/Video</b>	<b>CBX-eCall nødkaldsmodul</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: DTC 031786 Telematik-system "Last State Call" ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: DTC 03178A Ignorer fejlkode Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.</p>		
<b>Audio/Video</b>	<b>CBX-Media Multimedia-grænseflade</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>TBX Infotainment-betjeningsenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>AMP Audioforstærker</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>RDC Dæktryksstyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>